

SECTIONS AND QUANTITIES - STEEL ROOF, ADMINISTRATION BUILDING, REGATTA TOURIST VILLAGE, TRIPOLI

جدول القطاعات والكميات - السقف الحديدي
المبنى الإداري، قرية ريقاطة السياحية، طرابلس

Design Rev 6a, drawings RTV-ST-S00 to S06 (29 Sep 2026). Issued by Eng. MALEK ABOZRAIG, malek.abozraig@gmail.com. Steel S275 hot-dip galvanised or shop-primed; roofed area 439 m2; footprint 486 m2.

التصميم مراجعة 6a، الرسومات RTV-ST-S00 إلى S06 (29 سبتمبر 2026). إعداد: م. مالك أبوزريق. الحديد S275 مجلفن بالغمس الساخن أو مدهون بالورشة. مساحة السقف 439 م2؛ مساحة المسقط 486 م2.

No.	Element	العنصر	Section / grade	Pieces	Length m	Weight t	Remarks
1	Columns (one on each existing concrete column)	الأعمدة (فوق الأعمدة الخرسانية القائمة)	HEA 140, S275	27	95.7	2.36	L = TOS - 0.335 m, cut to the surveyed level
2	Wind post at the notch corner	عمود الرياح عند زاوية التجويف	HEA 140, S275	1	4.2	0.10	
3	Primary beams on the column rows	الكمرات الرئيسية على صفوف الأعمدة	IPE 300, S275	12	61.7	2.60	level, on cap plates
4	Primary beam P13 (K19 - K20, 9.8 m)	الكمرة الرئيسية P13 (بحر 9.8 م)	IPE 330, S275	1	9.8	0.48	
5	Eave beams	كمرات الطنف	IPE 300, S275	6	21.0	0.89	
6	Rafters and edge beams	العوارض المائلة وكمرات الحافة	IPE 240, S275	31	190.5	5.85	single plane, 6 % falling north
7	Trimmer T2 at the lift well	كمرة تحديد فتحة المصعد T2	IPE 240, S275	1	4.1	0.13	
8	Roof truss posts ST1, ST2	قوائم شكالات السقف ST1 و ST2	IPE 240, S275	2	9.8	0.30	
9	Roof purlins @ 1.5 m	مدادات السقف كل 1.5 م	Z 200 x 2.0, S350GD galvanised		300.0	1.77	with anti-sag rows and fly braces
10	Wall girts	مدادات الجدران	Z 200 x 2.0, S350GD galvanised		271.0	1.60	for the wall panels (panels excluded)
11	Wall X-bracing, 8 bays x 2 diagonals	شكالات الجدران 8، X، حيزات 2 ×	L 70 x 70 x 7, S275	16	103.8	0.77	tension-only, gusset plates 10 mm
12	Roof plane bracing, 13 panels x 2 rods	قضبان شكالات السقف، 13 لوح 2 ×	M24 rods, grade 8.8, turnbuckles	26	188.6	0.67	
13	Base plates	صفائح القواعد	300 x 400 x 20 (edge bases per schedule), S275	28		0.55	grout bed 25 mm
14	Post-installed anchor bars	أسياخ التثبيت المزروعة	dia 16 B500, threaded end, 550-600 mm	108	63.0	0.10	4 per column into the column head, EAD 330087 resin
15	Shear keys	مفاتيح القص	SHS 90 x 90 x 8 (37) and dia 60 bar (8)	45		0.20	in cored pockets, grouted
16	Cap plates, fin plates, gussets, cleats, stiffeners	صفائح الوصلات والأغطية والحوامل	S275 plates 8 - 20 mm			2.42	per S04 / S06
17	Bolts	المسامير	M20 / M16 / M12 grade 8.8, hot-dip galvanised				quantities per S06
18	Roof sandwich panels	ألواح الساندوتش للسقف	PIR 50 mm, colour-coated steel both faces				439 m2 net + 5 % laps; flashings and well upstands
19	Box gutters and downpipes	المزاريب الصندوقية ومواسير النزول	Gutter 150 x 100, 4 downpipes dia 100				24 m gutter, 4 x 7.4 m downpipes
	Total structural steel (bill of materials basis)	إجمالي الحديد الإنشائي (أساس جدول الكميات)				22.2	calculated take-off 20.8 t; BOM adds cut-length and connection allowances

Notes: lengths are net member lengths from the member schedule; pieces are erection pieces. Wall panels, their fixings and the existing-structure verification are not included. Bolt, fastener and flashing quantities are on drawing S06.

ملاحظات: الأطوال هي الأطوال الصافية للعناصر من جدول العناصر؛ القطع هي قطع التركيب. لا تشمل ألواح الجدران وتثبيتاتها ولا التحقق من المبنى القائم. كميات المسامير والمثبتات والفلاشينج في الرسم S06.