

SECTIONS AND QUANTITIES - STEEL ROOF, ADMINISTRATION BUILDING, REGATTA TOURIST VILLAGE, TRIPOLI

جدول القطاعات والكميات - السقف الحديدي
المبنى الإداري، قرية ريقاطة السياحية، طرابلس

Design Rev 7, reduced roofed area per the architect 2nd-level plan (29 Sep 2026), no detailing yet. Issued by Eng. MALEK ABOZRAIG, malek.abozraig@gmail.com. Steel S275 hot-dip galvanised or shop-primed; roofed area 316 m2 on 20 of the 27 existing columns.

التصميم مراجعة 7 (29 سبتمبر 2026)، قبل التفصيل:
مساحة السقف المخفضة حسب مخطط المعماري.
إعداد: م. مالك أبوزريق. الحديد S275 مجلفن بالغمس الساخن أو مدهون بالورشة.
مساحة السقف 316 م2 على 20 من الأعمدة القائمة الـ 27.

No.	Element	العنصر	Section / grade	Pieces	Length m	Weight t	Remarks
1	Columns (one on each of the 20 concrete columns under the roof)	الأعمدة (فوق 20 عمودا خرسانيا تحت السقف)	HEA 140, S275	20	67.1	1.66	L = TOS - 0.335 m, cut to the surveyed level
2	Wind posts on the two south eaves	أعمدة الرياح على الطنفيين الجنوبيين	HEA 140, S275	3	12.1	0.30	WP2, WP3, WP4: shear only, no roof load
3	Primary and eave beams on the column rows	الكمرات الرئيسية وكمرات الطنف	IPE 300, S275	14	64.9	2.74	level, on cap plates
4	South eave beam of the east block (K17 - K18, 13.7 m)	كمرة الطنف الجنوبي للكتلة الشرقية (13.7 م)	IPE 330, S275	1	13.7	0.67	
5	Rafters, chord T3 and post ST2	العوارض المائلة والكمرة T3 والقائم ST2	IPE 240, S275	24	144.6	4.44	single plane, 6 % falling north
6	Roof purlins @ 1.5 m	مدادات السقف كل 1.5 م	Z 200 x 2.0, S350GD galvanised		217.0	1.28	with anti-sag rows and fly braces
7	Wall X-bracing, 6 bays x 2 diagonals	شكالات الجدران X، 6 حيزات 2 ×	L 70 x 70 x 7, S275	12	73.1	0.54	tension-only, gusset plates 10 mm
8	Roof plane bracing, 12 panels x 2 rods	قضبان شكالات السقف، 12 لوح 2 ×	M24 rods, grade 8.8, turnbuckles	24	167.8	0.60	
9	Base plates	صفائح القواعد	300 x 400 x 20, S275	23		0.45	grout bed 25 mm
10	Post-installed anchor bars	أسياخ التثبيت المزروعة	dia 16 B500, threaded end, 550-600 mm	80	47.0	0.08	4 per column into the column head, EAD 330087 resin
11	Shear keys	مفاتيح القص	SHS 90 x 90 x 8 (30) and dia 60 bar (6)	36		0.16	in cored pockets, grouted
12	Cap plates, fin plates, gussets, cleats, stiffeners, bolts	صفائح الوصلات والأغطية والحوامل والمسامير	S275 plates 8 - 20 mm, bolts 8.8 HDG			1.78	allowance scaled from the Rev 6a BOM; detailing to follow
13	Roof sandwich panels	ألواح الساندوتش للسقف	PIR 50 mm, colour-coated steel both faces				316 m2 net + 5 % laps; flashings and well upstand
14	Box gutters and downpipes (north)	المزاريب الصندوقية ومواسير النزول (شمال)	Gutter 150 x 100, 4 downpipes dia 100				24 m gutter, 4 x 7.4 m downpipes
15	Wall girts (NOT included - wall system open)	مدادات الجدران (غير مشمولة - النظام مفتوح)	Z 200 x 2.0, S350GD galvanised		270.0	1.59	only if panel walls are chosen
	Total structural steel in the offer (girts excluded)	إجمالي الحديد الإنشائي في العرض (بدون مدادات الجدران)				14.7	offer basis (take-off 16.3 t incl. girts line; girts 1.6 t excluded)

Notes: lengths are net member lengths from the member schedule; pieces are erection pieces. Wall panels, their fixings and the existing-structure verification are not included. Bolt, fastener and flashing quantities follow with the detailing.

ملاحظات: الأطوال هي الأطوال الصافية للعناصر من جدول العناصر؛ القطع هي قطع التركيب.
لا تشمل ألواح الجدران وتثبيتاتها ولا التحقق من المبنى القائم.
كميات المسامير والمثبتات والفلاشينج تأتي مع التفصيل.